

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont parkingu przy szkole podstawowej w Brójcach
ADRES INWESTYCJI: Brójce, ul. Polna
INWESTOR: Gmina Trzciel
ADRES INWESTORA: ul. Poznańska 22,
WYKONAWCA: 66-320 Trzciel

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Inżynierska mgr inż. Michał Kruczkowski

DATA OPRACOWANIA: 25.09.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest remont parkingu przy szkole podstawowej w Brójcach, gmina Trzciel.

Kostka typu "Eko-kwadrat" - materiał Zamawiającego.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont parkingu przy szkole podstawowej w Brójcach.			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (224 + 21 + 142 + 100) / 100000	ha		
			ha	0,005	
				RAZEM	0,005
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0208-07 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		(224 + 21 + 142) * 1,1 * 0,4	m3	170,280	
				RAZEM	170,280
1.2		Podbudowy			
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		224 + 21 + 142	m2	387,000	
				RAZEM	387,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		224 + 21 + 142	m2	387,000	
				RAZEM	387,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		224 + 21 + 142	m2	387,000	
				RAZEM	387,000
1.3		Nawierzchnie			
7 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m2		
		224 + 21	m2	245,000	
				RAZEM	245,000
8 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona	m2		
		142	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
9 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(3,2 + 11,2 + 5 + 5 + 26,8 + 5 + 5,5 + 3,6 + 2,6) * 0,065	m3	4,414	
				RAZEM	4,414
10 d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3,2 + 11,2 + 5 + 5 + 26,8 + 5 + 5,5 + 3,6 + 2,6	m	67,900	
				RAZEM	67,900
1.4		Zieleń			
11 d.1.4	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha		
		(6,1 + 89,8) / 100000	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
12 d.1.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		(6,1 + 89,8)	m2	95,900	
				RAZEM	95,900