

---

## Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 204 obręb Brójce

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzciel

ADRES INWESTORA: ul. Poznańska 22  
66-320 Trzciel

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2021 r

---

POZIOM CEN: II kw. 2021 r.

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		Linia kablowa oświetleniowa				
1 d.1		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	77,000		
2 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	320,000		
3 d.1		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m	794,000		
4 d.1		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	397,000		
5 d.1		Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 50 mm w wykopie	m	62,000		
6 d.1		Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	62,000		
7 d.1		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	397,000		
8 d.1		Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych i fundamentu	m3	3,000		
9 d.1		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	12,000		
10 d.1		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	12,000		
11 d.1		Montaż opraw	szt.	12,000		
12 d.1		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew	12,000		
13 d.1		Wciąganie kabli do słupa oświetleniowego	m	72,000		
14 d.1		Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III	m	20,000		
15 d.1		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	14,000		
16 d.1		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.	3,000		
17 d.1		Szafka oświetleniowa(zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie	szt.	1,000		
Razem dział: Linia kablowa oświetleniowa						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						