



Pracownia Projektowa  
ROADWAY  
mgr inż. Piotr Klepczyński  
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23  
66-450 Bogdaniec  
NIP: 742-179-55-26  
Tel. 693-892-043  
pracownia.roadway@gmail.com

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	<b>Urząd Miejski w Trzcielu Ul. Poznańska 22 66-320 Trzciel</b>		
Wykonawca:	<b>Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inż. Piotr Klepczyński Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec</b>		
Obiekt:	<b>Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Brójce</b>		
Lokalizacja:	powiat międzyrzecki, gmina Trzciel (jednostka ewidencyjna) obręb Brójce, działki nr 337, 435, 436, 278, 451/2		
Kod CPV	45233120-6		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Opracował:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	27.11. 2015r.	Egz. nr :	

Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce

PRZEDMIAR ROBÓT								
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	DD-1	DD-2	DD-3	razem
				Nazwa	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	2	3	4	5	6			
	45233120-6	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym	km	0.5	0.2	0.1	0.75
2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusuśr. gr. 20cm do późniejszego wykorzystania z wywiezieniem nadmiaru na odkład	m <sup>2</sup>	835.0	350.0	60.0	1 245.0
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z brukowca	m <sup>2</sup>	0.0	1 035.0	350.0	1 385.0
4		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1 140.0	0.0	0.0	1 140.0
5		D-01.02.04	Rozbiórka chodników i zjazdów	m <sup>2</sup>	90.0	110.0	0.0	200.0
6		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	382.0	340.0	120.0	842.0
7		D-01.04.01	Regulacja wazów kanalizacji sanitarnej	szt.	20	10	2	32
8		D-01.04.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	3	2	0	5
9		D-01.04.01	Regulacja wazów kanalizacji teletechnicznej	szt.	3	0	1	4
	45233120-6	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x	x
10		D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odkład na odległość 3km	m <sup>3</sup>	1 165	270.00	106.50	1 541.5
11		D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3km z gromowaniem i zagęszczeniem nasypu	m <sup>3</sup>	10.0	2.0	1.0	13.0
	45233120-6	D-03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	x	x	x	x	x
12		D-03.02.02	Remont studni chłonnych DN 1500mm wys. 2.0m z pierścieniem odciążającym i wpustami żeliwnymi D400 z zawiasem i rygłem	szt.	4.0	0.0	0.0	4.0
	45233120-6	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x	x
13		D-04.01.01	Korytowanie gr. 10cm i zagęszczenie podłoża (jezdnie, chodniki, zjazdy, pobocza)	m <sup>2</sup>	3 498.0	1 330.0	443.0	5 271.0
14		D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku na całej szerokości drogi gr. 15cm	m <sup>2</sup>	2 753.0	920.0	360.0	4 033.0
15		D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20cm (jezdnie)	m <sup>2</sup>	2 753.0	920.0	360.0	4 033.0
16		D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 15cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	175.0	100.0	3.0	278.0
17		D-04.05.01	Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15cm (chodniki+zjazdy)	m <sup>2</sup>	745.0	410.0	83.0	1 238.0
	45233120-6	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x	x
18		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z eko-kostki betonowej 20x20cm gr. 8cm na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 5cm wypełnionej grysem 2-4mm (koloru szarego)	m <sup>2</sup>	1 105.0	900.0	0.0	2 005.0
19		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z eko-kostki betonowej 20x20cm gr. 8cm na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 5cm wypełnionej grysem 2-4mm (koloru czerwonego)	m <sup>2</sup>	1 085.0	0.0	360.0	1 445.0
20		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland beżazowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 5cm (koloru czerwonego)	m <sup>2</sup>	515.0	0.0	0.0	515.0
21		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland beżazowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 5cm (koloru białego/grafitowego - przejścia dla pieszych)	m <sup>2</sup>	48.0	20.0	0.0	68.0
22		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Nostalit gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kolor czerwony/barwy jesieni - zjazdy)	m <sup>2</sup>	175.0	100.0	3.0	278.0
23		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Nostalit gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (koloru barwy jesieni - chodniki)	m <sup>2</sup>	570.0	310.0	80.0	960.0
	45233120-6	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x	x
24		D-06.01.01	Pobocza ze żwiru płukanego gr. 3-5cm z zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	770.0	90.0	70.0	930.0
25		D-06.01.01	Humusowanie gr. 10cm z obsianiem mieszkanką traw z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5km	m <sup>2</sup>	410.0	0.0	0.0	410.0

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	DD-1	DD-2	DD-3	razem
				Nazwa	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
1	2	3	4	5	6			
	45233120-6	D-07.00.00	<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x	x
26		D-07.02.01	Usunięcie istniejących znaków pionowych	szt.	2	0	0	2
27		D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego wraz ze słupkami - wielkość znaków - mała	szt.	17	3	2	22
28		D-07.02.01	Wykonanie słupków blokujących U-2	szt.	1	0	0	1
	45233120-6	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>	x	x	x	x	x
29		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	1245.0	440.0	150.0	1 835.0
30		D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cem.piasm gr. 10cm	m	305.0	160.0	20.0	485.0

Opracował:

mgr inż. Piotr Klepczyński

Data: 27.11.2015