

POZIOM PORÓWNAWCZY 46.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU PROJ.		54.16		54.16		54.16		54.16		54.16
RZĘDNA DNA KANAŁU		52.56	52.72		52.79		52.93		52.95	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.60	1.44		1.37		1.23		1.21	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5%								14.90m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160x4.7 PVC-U klasy SN8								
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.40	4.40	9.50	13.90	1.00	14.90		

S1

S3

S4

S5



UWAGA:
Dokładną głębokość istniejącego uzbrojenia terenu
sprawdzić na budowie

ANTA architekci

Aleksandra Rybak Dariusz Górny

66-400 Gorzów Wlkp., ul.Londyńska 3D lok.18, tel. 95 7835447, 602 49 13 02

INWESTOR: Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-300 Trzciel			
OBIEKT: TRZCIEL, Plac Zjednoczenia Narodowego 9 działki nr 117 i 118, obręb geodezyjny Trzciel			
TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJE PUBLICZNYCH OBIEKTÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ FUNKCJĘ MIESZKALNĄ			
BRANŻA SANITARNA		FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANCI: mgr inż. Paweł Królikowski		NR UPRAW. LUKG /0008/PWOS/05	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Biernacki		NR UPRAW. 39/85/Gw	PODPIS
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Marcin Mierzejewski mgr inż. Krzysztof Koplec			
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ		SKALA 1:100	NR RYS. S-16
14 grudzień 2012 GORZÓW WLKP.			