

Kosztorys ofertowy

Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Siercz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,42	km		
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej	325,00	m		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8				
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. do 15 km. Grunt kat. III-IV ODWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA ORAZ GRUZU Z ROBIÓREK NA SKŁADOWISKO INWESTORA	488,00	m3		
		Razem:				
3		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
4	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego - na jezdni i chodnikach	2 419,00	m2		
5	D-04.02.01	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku średniego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego - pod nawierzchnią chodników	458,00	m2		
6	D-04.04.02b	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami betonowymi kruszywem łamanym skalnym 0/31,5mm C90/3, GA75, grubość warstwy po zagęszczeniu 18-19 cm	538,00	m2		
7	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - konstrukcja progów zwalniających	17,00	m2		
		Razem:				
4		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
8	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych prostokątnych 0,8mx1,2m o grubości 16 cm, układanych na podsypce piaskowej z piasku średniego o gr. 3 cm	1 093,00	m2		
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej typ "HOLLAND", układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	458,00	m2		
10	D-05.03.23a	Przełożenie istn. nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)	380,00	m2		
		Razem:				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8				
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy z gruntu rodzimego/kruszywa	846,00	m2		
12	D-06.05.01	Sączi poprzeczne z kruszywa ułożone na głębokości 30 cm, w gruncie kategorii III o dł. do 3,0m	4,80	m2		
13	D-06.05.01	Geowłókna separacyjno-filtracyjna do sączków poprzecznych	24,00	m2		
		Razem:				
7		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-0				
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na ławie betonowej z betonu C12/15, spoiny wypełniane zaprawą cementową	637,00	m		
15	D-08.07.01b	Nawierzchnia progów zwalniających z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej typ "HOLLAND", układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	17,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				