

**ROZBIÓRKA POKRYCIA Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH FALISTYCH (eternit) + UTYLIZACJA BUDYNEK
GOSPODARCZY W M. BRÓJCE ul. Świerczewskiego 21**

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 404-0508-05-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - faliste <div>7.50 * 11.60 = 87,000 Razem = 87,000</div>	87,000 87,000 87,000	m2 m2
2	KNR 401-0109-09-00 Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km <div>87.00 * 15.00 / 1000 = 1,305 Razem = 1,305</div>	1,305 1,305 1,305	t t
3	KNR 401-0109-10-00 Wywiezienie płyt azbestowych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - ZA 50 KM - KROTNOŚĆ 50	1,305	t

--- Koniec wydruku ---