

**ROZBIÓRKA OBUDOWY ŚCIAN Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH (eternit) + UTYLIZACJA BUDYNEK
GOSPODARCZY W M. TRZCIEL ul. Mickiewicza 6/8**

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 404-0508-04-00 IGM Warszawa Rozebranie OBUDOWY ŚCIAN z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - płaskie $5.53 * 2.50 * 3 + 1.70 * 2.60 * 2 + 6.90 * 2.70 * 2 + 2.70 * 0.50 + 1.90 * 3.10 =$ Razem =	94,815 94,815 94,815	m2 m2
2	KNR 401-0109-09-00 Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km $94.815 * 13.00 / 1000 =$ Razem =	1,233 1,233 1,233	t t
3	KNR 401-0109-10-00 Wywiezienie płyt azbestowych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - ZA 50 KM - KROTNOŚĆ 50	1,233	t

--- Koniec wydruku ---