

**ROZBIÓRKA POKRYCIA I PODSUFITKI Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH (eternit) + UTYLIZACJA
BUDYNEK GOSPODARCZY W M. TRZCIEL, Plac Wolności 19**

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 404-0508-04-00 IGM Warszawa Rozebranie PODSUFITKI z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - płaskie $2.50 * 3.00 =$ Razem =	7,500 7,500 7,500	m2 m2
2	KNR 404-0508-05-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - faliste $11.40 * 4.25 + 6.40 * 2.50 =$ Razem =	64,450 64,450 64,450	m2 m2
3	KNR 401-0109-09-00 Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km $(7.50 + 64.45) * 15.00 / 1000 =$ Razem =	1,079 1,079 1,079	t t
4	KNR 401-0109-10-00 Wywiezienie płyt azbestowych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - ZA 50 KM - KROTNOŚĆ 50	1,079	t

--- Koniec wydruku ---