

ROZBIÓRKA PODSUFITKI Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH (eternit) + UTYLIZACJA BUDYNEK  
GOSPODARCZY W M. ŁAGOWIEC 20

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 404-0508-04-00 IGM Warszawa Rozebranie PODSUFITKI z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - płaskie  <div>13.10 * 28.10 = 368,110 Razem = 368,110</div>	368,110  368,110 368,110	m2  m2
2	KNR 401-0109-09-00 Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych spryzmowanych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km  <div>368.11 * 13.00 / 1000 = 4,785 Razem = 4,785</div>	4,785  4,785 4,785	t  t
3	KNR 401-0109-10-00 Wywiezienie płyt azbestowych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - ZA 50 KM - KROTNOŚĆ 50	4,785	t

--- Koniec wydruku ---