

**ROZBIÓRKA POKRYCIA Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH FALISTYCH (eternit) + UTYLIZACJA BUDYNEK
GOSPODARCZY W M. TRZCIEL ul. Armii Czerwonej 71**

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|----------------------------|-------------|
| 1 | KNR 404-0508-05-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - faliste $7.50 * 4.20 + 3.80 * 1.70 =$ Razem = | 37,960 37,960 37,960 | m2 m2 |
| 2 | KNR 401-0109-09-00 Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km $37.96 * 15.00 / 1000 =$ Razem = | 0,569 0,569 0,569 | t t |
| 3 | KNR 401-0109-10-00 Wywiezienie płyt azbestowych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - ZA 50 KM - KROTNOŚĆ 50 | 0,569 | t |

--- Koniec wydruku ---