

**ROZBIÓRKA POKRYCIA Z PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH FALISTYCH (eternit) + UTYLIZACJA BUDYNEK  
GOSPODARCZY W m. BRÓJCE ul. Poznańska 72a**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 404-0508-05-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku : - faliste $7.00 * 6.30 + 5.40 * 2.30 + 7.20 * 4.60 + 4.60 * 4.50 =$ Razem =	110,340 110,340 110,340	m2 m2
2	KNR 401-0109-09-00 Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km $110.34 * 15.00 / 1000 =$ Razem =	1,655 1,655 1,655	t t
3	KNR 401-0109-10-00 Wywiezienie płyt azbestowych samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - ZA 50 KM - KROTNOŚĆ 50	1,655	t

--- Koniec wydruku ---