


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO



OZNACZENIA

1	Filtr mechaniczny na wkłady wymienne CENTRIFUGES „EPURO” typ NW $\varnothing 25$
2	Filtr odżelaziająco - odmanganiający Seria 27 model 27/2160CFF „EPURO”
3	Automat wodociagowy zwarty typ AGD 5 „Bocian” HYDRO-VACCU
4	-pompa wirowa typ SKB 3.01.1.4150 HYDRO VACUUM Grudziądz Q= do 2 m <sup>3</sup> /h , Ns=0,75 kW/230V lub - pompa głębinowa (zatapialna) typ GAB 2.11 HYDRO VACUUM Grudziądz Q= 2,6 m <sup>3</sup> /h , Ns=0,75 kW/230V

Rzędna terenu, m n.p.m.	58,10	58,10
Rzędna wierzchu rury, m n.p.m.	56,70	56,72
Zagłębienie , m	1,40	1,38
Spadek, %	i=0,3%	
Długość, m		L=7,0m
Materiał , średnica		PE80 PN 10 32/2,4
Odległości, m	0,00	7,0
Oznaczenia	SW	1

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE inż. Wojciech Górzny ,Os.Gen. Sikorskiego 9 ,66-300 Międzyrzecz		
Obiekt	ŚWIELICA WIEJSKA Lutoł Mokry ,dz. 46/8 , gm. Trzciel	
Nazwa rysunku	Profil przyłącza wody	
Inwestor	Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	nr rys S-5
Projektant	techn. Adam Ogrodnik upr. 174/76/Gw Inst. sanitarne	skala
Sprawdził	mgr. inż. Zbigniew Tarędz upr. 747/82 inst. sanitarne , gazowe	data 05.2010 r