

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA O KONSTRUKCJI STALOWEJ

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBÓT ZIEMNYCH

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY
ZIEMNE

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 360/1, 360/2, 27/2

OBRĘB 1 M. TRZCIEL

GINA TRZCIEL, POW. MIĘDZYRZECKI, WOJ. LUBUSKIE

Zamawiający: GMINA TRZCIEL

Opracowany przez: DOROTA THIEMANN

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I KW 2022

Kosztorys sporządził

Data: 2022-04-08

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA O KONSTRUKCJI STALOWEJ

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBÓT
ZIEMNYCH

Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA ZBIORNIKA SBR1

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2022-04-08 str. 1

Lp	Nazwa
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KONSTRUKCJA STALOWA
	ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA O KONSTRUKCJI STALOWEJ

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBÓT
ZIEMNYCH

Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA ZBIORNIKA SBR1

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2022-04-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Roboty przygotowawcze		
10	KNR 405 tom II 117-5 Mechaniczne czyszczenie zbiornika otwartego (5,24+0,27+5,22+0,27+11,0)*8,0*4,0	m3	704,00
20	100-100 Demontaż ścian działowych zbiornika z wywozem i utylizacją elementów (5,22+8,0+11,0+4,0+3,73)*4,20	m2	134,19
30	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m (4,0+5,24)*2,0*4,20*2,0 (4,0+5,35)*2,0*4,20*2,0 (5,64+8,0)*2,0*4,20 (4,0+5,50)*2,0*4,20*2,0	m2	586,49
40	0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 926,0 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	m-g	551,19
2	KONSTRUKCJA STALOWA		
50	KNR 2-05 101-4 Elementy konstrukcyjne (przepony) zbiornika stalowego wg zestawienia 4951,0/1000	t	4,95
3	ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE		
60	KNR 7-12 114-8 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu C do 1-go stopnia czystości powierzchni wewnętrznych zbiorników (4,0+5,24)*2,0*4,20*2,0 (4,0+5,35)*2,0*4,20*2,0 (5,64+8,0)*2,0*4,20 (4,0+5,50)*2,0*4,20*2,0 (5,24+0,27+5,22+0,27+11,0)*8,0	m2	762,49
70	KNR 7-12 105-5 Odtłuszczenie zbiorników	m2	762,49
80	KNR 7-12 219-4 Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania epoksydowe) zbiorników [R=1,4]	m2	762,49
90	KNR 7-12 226-4 Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie epoksydowe) zbiorników	m2	762,49

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

----- Koniec wydruku -----